## DR - Legenda Tubazioni

| | |
|---|---|
| RD | Scarico Acque Meteoriche - tubazione in PEAD SN8 doppia parete interno liscio esterno corrugato |
| RD | Scarico Acque Meteoriche Esistente da Mantenere |
| | Piano Interrato - Esistente |

POZZI DI INFILTRAZIONE ESISTENTI
IL 90% DELL' ACQUA CHE ENTRA IN CIASCUN POZZO VIENE INFILTRATA NEL TERRENO E IL POZZO DEVE GARANTIRE UNO STOCCAGGIO PER IL RESTANTE 10%. IL POZZO HA UN DIAMETRO DI 200 CM; 26 (POZZETTI) HANNO UNA PROFONDITà DI 6 M E I RESTANTI 2 (POZZETTI) UNA PROFONDITà DI 8 M.

## RD

| Keynote_Mirror | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Diametro | Descrizione |
|---|---|---|---|---|---|
| CMC01 | | | 2000,00 | 1200,00 | POZZETTO CIRCOLARE ISPEZIONABILE A FONDO CHIUSO<br>Dimensioni: ø1200 x h. 2000 mm |
| CMC04 | | | 3500,00 | 1200,00 | POZZETTO CIRCOLARE ISPEZIONABILE A FONDO CHIUSO<br>Dimensioni: ø1200 x h. 3500 mm |
| DWS01 | | | | | POZZETTO STAGNO PER ACQUE METEORICHE |
| SMC03 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | | POZZETTO QUADRATO ISPEZIONABILE A FONDO CHIUSO<br>Dimensioni: 1000x1000xH1000 mm |
| SMC04 | 1000,00 | 1000,00 | 1500,00 | | POZZETTO QUADRATO ISPEZIONABILE A FONDO CHIUSO<br>Dimensioni: 1000x1000xH1500 mm |
| SMC06d | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 | | POZZETTO QUADRATO ISPEZIONABILE A FONDO CHIUSO<br>Dimensioni: 1500x1500xH1500 mm |

NOTE IMPIANTI IDROSSANITARI E DI SCARICO:
- Le tubazioni di alimentazione delle utenze idrosanitarie all'interno dei servizi igienici saranno realizzate in multistrato a partire dai collettori.
- In caso di alimentazione non derivata da collettore, posizionare rubinetti di intercettazione da incasso con cappuccio per ogni utenza idrica.
- Prevedere sifoni nei punti alti e scarichi (raccordati a pozzetti o canaline predisposte) nei punti bassi, in posizioni concordate con la DL.
- Tutte le colonne di scarico devono essere dotate di sifone ispezionabile al piede, prolungate sopra la copertura e adeguatamente ventilate.
- Le reti di raccolta acque di condensa devono essere distinte e separate da quelle in cui confluiscono previa interposizione di sifone permanentemente bagnato o sifone antiodore a secco ispezionabile.
- Le reti di raccolta acque grigie devono essere distinte e separate da quelle in cui confluiscono previa interposizione di sifone ispezionabile.
- Le reti di raccolta acque meteoriche devono essere distinte e separate dalle acque nere fino ai pozzetti di prelievo posti a monte del gruppo tipezione/Sifone/Braga di immissione alla fognatura pubblica.
- Tutti gli scarichi raccolti sotto la quota di immissione nella fognatura pubblica devono essere convogliati in vasche di raccolta e sollevamento dotate di elettropompe.
- Le operazioni di collaudo dovranno essere eseguite mantenendo visibile in modo continuo la rete di scarico.
- Prevedere punti di ispezione nei collettori a monte di ogni confluenza, curva o pozzo speciale.
- Tutte le tubazioni di scarico, sia principali che secondarie, salvo dove diversamente indicato, devono avere le seguenti pendenze minime:
  - collettori acque nere/miste di scarico i=1%
  - collettori acque nere / grasse i=1%
  - collettori acque meteoriche / condensa i=0.5%

SCHEMA TIPICO COLLEGAMENTO TRA COLLETTORI AVENTI DIVERSE QUOTE




SCHEMA TIPICO ALLACCIAMENTI SCARICHI SECONDARI A COLLETTORE PRINCIPALE




SCHEMA TIPICO COLLEGAMENTO PREMENTE POMPE SOLLEVAMENTO CON RETE SCARICO




NOTE GENERALI:
- Disegno valido solo per gli impianti meccanici oggetto di appalto.
- Tutte le misure e la posizione di materiali e apparecchiature sono da verificare in cantiere a cura dell'appaltatore, che deve tempestivamente segnalare eventuali interferenze con l'esistente. Eventuali impianti non rilevati dovranno essere mantenuti; qualora fosse necessario dovranno essere modificati e ripristinati a cura dell'appaltatore.
- Le posizioni esatte di apparecchiature, materiali, tubazioni, canali, collegamento agli impianti esistenti devono essere definite a cura dell'appaltatore e sottoposte al direttore dei lavori. Dimensionamento finale in funzione del produttore delle apparecchiature e dei materiali effettivamente installati.
- Tutte le apparecchiature devono essere facilmente manutenibili e accessibili tramite botole o soluzioni simili anche laddove non espressamente specificato.
- Sarà onere dell'appaltatore dimensionare e assicurare tutta la sospensione, a regola d'arte e nel rispetto di tutte le prescrizioni normative in materia antisismica.
- Dovranno essere disposti dall'appaltatore i disegni di dettaglio costruttivo necessari per la corretta esecuzione dell'opera.
- La posizione definitiva di pannelli di controllo e termostati ambiente deve essere valutata con il direttore dei lavori.
- Prevedere adeguate soluzioni di ripristino su tutti gli impianti attraversanti le compartimentazioni antincendio.
- Installazione degli elementi in campo deve rispettare tutte le prescrizioni e raccomandazioni dei produttori, le regole di buona tecnica in materia acustica e in materia di prevenzione incendi.
- Tutti gli interventi previsti e descritti, valutati in base alla documentazione disponibile, andranno rivalutati e approfonditi durante i lavori, previa verifica impiantistica a seguito di opportuni rilievi della situazione esistente.
- L'appaltatore deve controllare accuratamente il progetto e segnalare eventuali inesattezze, incompletezze o discordanze con una qualsiasi norma o legge.

Le connessioni fra due o più tratti di canale sia con le unità interne che con canali stessi, dovranno essere realizzate esclusivamente con raccordi con invito e non con derivazioni o stacchi a martello. L'Appaltatore ha l'onere di eseguire disegni costruttivi con evidenza della tipologia di derivazioni e collegamenti fra i canali e dei canali con le unità interne previste.
- Tutte le porte dei bagni e antibagni dovranno essere sollevate da terra per il transito dell'aria dalla circolazione ai bagni.

NOTE:
IL (Invert Level) refers to PT_LF

## Tag Pozzetti




N

| REV. | DATA / DATE: | DESCRIZIONE / DESCRIPTION: |
|---|---|---|
| A | 09/02/2026 | AGGIORNAMENTO |


CIVIL, ARCH. AND MEP DESIGN:
L22 DC
L22 DC. è una divisione di:
L'Abitare Costruzioni S.p.A.
Via Lombardia 22 20143 Milano, Italia
T +39 02 36 59 62 00 F +39 02 83 20 13 97
info@l22.it www.l22.it
Capitale sociale Euro 100.000 i.v.
C.F./P.IVA: 05005603964 R.E.A. 1827099
Sistema di gestione qualità conforme alla UNI EN ISO 9001:2008 - Certificato Nr. 50 100 8319 da TÜV Italia

STRUCTURE DESIGN:
SPS Studio Progetti Strutturali
Ing. Arturo Donadio e Antonio Condello
S.P.S. S.r.l. www.spsstrutt.it
Via M. Gioia, 64 - 20125 Milano, Italia
segreteria@spsstrutt.it T 02.66934887

COMMITTENTE / CLIENT:
savills investment management
SAVILLS INVESTMENT MANAGEMENT SGR S.P.A.
Milano, via San Paolo, n. 7

TECHNICAL AUTHORITY:
ECHELON DATA CENTRES
ECHELON DATA CENTRES
Dublin, 19/20 The Cubes
Offices, Beacon South Quarter


PROGETTO / PROJECT:
LIN10
Via della Costa, 2, Treviglio (BG), 24047


PROGETTISTA / DESIGNER:
Ing. Roberto Cerreta - Iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Brescia n° 2609
Indirizzo: Via Ella Lombardini 22, 20143, Milano
Mail: ufficio.tecnico@l22.it - Pec: lombardia22@legalmail.it


OGGETTO / OBJECT:
VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE
Ai sensi degli artt. 23-25 del D.Lgs.152/06

TITOLO / DESCRIPTION:
Reti esterne scarichi acque meteoriche livello pavimento - Foglio 4

Keyplan LIN10




| | |
|---|---|
| DISEGNATO DA: DRAWN BY: EAB | CONTROLLATO DA: CHECKED BY: EAR |
| DATA/ DATE: 17/12/2025 | SCALA / SCALE: 1:250 |
| NOME FILE / FILE NAME: 5210_AM-018 Reti esterne scarichi acque meteoriche livello pavimento - Foglio 4 | |
| COMMESSA / JOB: 4210 | FORMATO / SHEET: A0 |

TAVOLA / DRAWING:
AM-018

| | |
|---|---|
| DATA REV.: 09/02/2026 | REV.: A |

Firmato digitalmente da:
PAOLA ENRICA FIORINI
Data: 06/02/2026 11:28:16

© Lombardini22 S.p.A. ES DT (rev.-) (L.663/41 Art.2575)